



Provincia di
REGGIO EMILIA



Comune di
NOVELLARA

**RIPROGRAMMAZIONE DI OPERA PUBBLICA INFRASTRUTTURALE
(VARIANTE NORD DELLE STRADE PROVINCIALI 42; 4; 5) ai sensi dell'art. 60
della L.R. 24/2017 "accordo di programma in variante ai piani urbanistici vigenti"**

**FORMAZIONE DI BOSCO URBANO E PIANTUMAZIONE
DELLE FASCE DI AMBIENTAZIONE STRADALE**



**NOVELLARA
DIRETTRICE NORD-SUD**

Titolo: QUADRO ECONOMICO
Opere a verde di riambientazione

Scala: ---

Data: Novembre 2022

Num. prat. 4503

Redatto da: G.P.


Nome file: 4503EQE01.xlsx

Tavola: QE1

Orientamento:

Progettista:
Arch. Aldo Caiti

Collaboratori:
Ing. Simone Caiti
Arch. Giorgio Paterlini
Rag. Davide Rombi
Arch. Kaya Umesh



Rev.	Data rev.	Descrizione	Redatto da:

QUADRO ECONOMICO

CODICE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO €	IMPORTO €
A2b	PULIZIA E CONVERSIONE a bosco urbano d'altofusto dell'area dell'ex vivaio (n. 15 filari in evidenza con edera tappezzante e crescita spontanea di arbusti e alberi di diversa specie) con la seguente modalità esecutiva: Liberare i fusti o le ceppaie predominanti che costituivano i filari del vivaio avendo cura di togliere le piante morte e i rami basali secchi, sradicando le ceppaie con escavatore adeguato (medio-piccolo) con benna piccola tutti gli arbusti del sottobosco che potrebbero compromettere la vitalità e la crescita delle alberature d'altofusto da salvaguardare. ORE PREVISTE DI LAVORO 32 giornaliere per 20 gg	ora	650	30,00	19.500,00
Totale A2b	PULIZIA E CONVERSIONE				19.500,00
	SEMINA di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, costituito da un miscuglio secondo le indicazioni del c.s.a., rinforzo della semina per una fascia di 50 cm (25 in sponda e 25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali risemine sulle fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo vegetativo favorevole e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:				
	50 g/mq con preparazione delle superfici	mq	6.283,00	0,37	2.324,71
Totale	SEMINA				2.324,71
	FORMAZIONE DELLE FASCE DI AMBIENTAZIONE STRADALE tramite fornitura e messa a dimora con palo tutore e concime organico				
A3	Alberi di 1^ grandezza (n. 64)				
	Populus Nigra crf 14/16	cad.	49	135,00	6.615,00
	Quercus Robur	cad.	6	155,00	930,00
	Populus Alba crf 14/16	cad.	9	135,00	1.215,00
	Alberi di 2^ grandezza (n. 50)				
	Tilia Cordata	cad.	10	110,00	1.100,00
	Carpinus Betulus	cad.	24	130,00	3.120,00
	Acer Campestris	cad.	16	135,00	2.160,00
Totale A3					15.140,00
A4	FORMAZIONE DI SIEPE lungo il tracciato stradale per uno sviluppo di ml 950 compreso scasso del terreno, sminuzzatura, posa di tubo di protezione, posa di telo pacciamante, messa a dimora di piantine in vaso di diametro cm 8 (n. 1 pianta il ml)	cad.	950	13,00	12.350,00
Totale A4					12.350,00
	IMPONIBILE				49.314,71
	ONERI PER LA SICUREZZA 5%				2.465,74
	Totale				51.780,45